

Gemarkung Leeden
Flur 15

Bei der Bauausführung zu beachten:

- Hausanschlüsse:**
- die angegebenen Lagen der Hausanschlussleitungen sind vor der Bauausführung von der Bauleitung zu überprüfen und ggf. in der Örtlichkeit mit Abstimmung des jeweiligen Bauherren anzupassen
 - die Hausanschlussleitungen sind rechtwinklig zur Hauptleitung und bis ca. 1,00 m hinter die Grundstücksgrenze zu verlegen
 - ein ausreichendes Gefälle (min 1.00%) zum Hauptkanal ist einzuhalten

- die Hausanschlüsse sind in PP einschließlich einem Kontrollschacht \varnothing 0.80 m herzustellen

- Schächte:**
- Schachtringe sind mit werkseitig integrierten Dichtungen einzubauen

- Schmutzwasserschächte:**
- Gerinne und Berme sind geklinkert herzustellen

PP2 = 94,813 m ü. NHN
MP an Fahrbahnrand
Wanderweg Rövekamp

PP5 = 95,736 m ü. NHN
MP in Rinne
Pappelweg

PP6 = 92,773 m ü. NHN
MP an nordwestl. Fbr-Ecke
Salm-Horstmar-Straße

Legende

Planung	Bestand	Planung

Im Zuge des Baustraßenausbaus ist darauf zu achten, dass das Steignuß in den Schächten auch im Endausbauzustand 50cm nicht überschreitet.

Die dargestellte Straßenausgestaltung ist zunächst beispielhaft dargestellt. Eine endgültige Festlegung der Gestaltung erfolgt nach Abschluss der Wohnbebauung in Abstimmung mit den Anliegern.

Index	Datum	bearb.	gez.	Art der Änderung

pbh Ingenieure und Architekten
Beratung · Planung · Bauleitung
Mindener Straße 205 Tel. (0541) 1819 - 0
49084 Osnabrück Fax. (0541) 1819 - 111
E-Mail: osnabrueck@pbh.org Internet: www.pbh.org

Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Erschließung B - Plan Nr. 17 "Pappelweg" in Tecklenburg - Leeden
Verkehrsanlagen / Wasserwirtschaft

Entwurfs-/Ausführungsplanung

Lageplan Gestaltung - Variante Tempo 7

bearbeitet	gezeichnet	geprüft	Masstab	Proj. Nr.	Anlage	Blatt Nr.
18.01.2007	18.01.2007	22.03.2007	1:250	05103011	5	1/2

Planverfasser: Osnabrück, den 22.03.2007

Aufgestellt:

Unterschrift:

